수원시 고시 제2009 - 226호

111-3구역 주택재개발 정비구역지정 및 지형도면 고시

수원시 장안구 영화동 93-6번지 일대 111-3구역 주택재개발정비사업 시행을 위하여 수원시 고시 제2006-177(2006.9.14)호로 수립한 2010년 수원시 도시·주거환경정비기본계획에 대하여 도시 및 주거환경정비법 제3조제3항의 규정에 따라 기본계획을 변경하고 같은법 제4조의 규정에 따라 정비구역을 지정하였기 이를 고시하고, 토지이용규제기본법 제8조제2항 규정에 의하여 지형도면을 고시합니다.

2009년 7월 3일

수 원 시 장

1. 정비사업의 명칭 : 111-3구역 주택재개발 정비사업

2. 2010년 수원시 도시·주거환경정비기본계획 변경(경미한 변경)

구 분	위 치	면 적(㎡)			변경사유
		기 정	변 경	변경후	
111-3구역	수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원	28,992	감)81	28,911	공부면적 정리

3. 정비구역 명칭 및 면적

1) 정비구역 결정조서

구 분	구역명	위 치	면 적(㎡)	비고
신규	111-3구역	수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원	28,911	

2) 정비구역 지정사유

○ 수원시 고시 제2006-177(2006.9.14)호 2010 수원시 도시·주거환경정비기본 계획에 의하여 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일대 111-3구역에 존치하고 있는 노후·불량 건축물들을 체계적이고 효율적으로 정비하고자

○ 도시 및 주거환경정비법 제4조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의하여 구역 면적이 1만제곱미터 이상이고 노후·불량 건축물이 전체 건축물 총수 50% 이상이 정비구역 지정 요건에 부합되어 정비구역으로 지정 함.

4. 용도지역 결정에 관한 사항

1) 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
	기 정	변 경	변 경 후		
총 계	28,911	-	28,911	100.0	
제1종일반주거지역	28,911	감) 28,911	-	0.0	(도면표시번호) 24
제2종일반주거지역	-	증) 28,911	28,911	100.0	(도면표시번호) 124

2) 용도지역결정(변경)사유서

도면표시 번 호	위 치	용 도 지 역		면적(㎡)	변 경 사 유
		기 정	변 경		
124	장안구 영화동 93-6번지 일원	제1종 일반주거지역	제2종 일반주거지역	28,911	•주거지의 계획적·효율적 관리를 도모하고, 수원시 도시및주거환경정비기본계획과의 정합성을 확보코저, •주택재개발정비계획에 따라 공동주택 건립을 위한 용도지역 변경

6. 도시계획시설의 결정에 관한사항

1) 도로

○ 도로결정(변경)조서

결정 구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	최초 결정일
	등급	류별	번호	폭원(m)						
기정	대로	1	1	35	주간선 도로	5,412	광2-5 파장동산160-4임	3호 교통광장 지동 505도	일반 도로	건고 69-336 (69.6.11)
변경	대로	1	1	35~38	주간선 도로	5,412 (65)	광2-5 파장동산160-4임	3호 교통광장 지동 505도	일반 도로	
기정	대로	3	1	25	보조간선 도로	488	대1-1 영화동70대	대2-1 조원동680-2도	일반 도로	건고 69-336 (69.6.11)
변경	대로	3	1	25	보조간선 도로	488	대1-1 영화동70대	대2-1 조원동680-2도	일반 도로	
기정	중로	3	6	12	집산 도로	439	대3-1 영화동245-7대	대3-73 영화동167-4도	일반 도로	건고 69-336 (69.6.12)
변경	중로	3	6	12~15	집산 도로	439 (115)	대3-1 영화동245-7대	대3-73 영화동167-4도	일반 도로	
폐지	소로	2	191	8	국지 도로	57	대1-1 영화동97-28도	소3-245 영화동97-38전	일반 도로	경고 78-256 (78.6.21)
폐지	소로	3	246	6	국지 도로	104	중3-6 영화동236-7대	소2-190 영화동212-1대	일반 도로	경고 75-74 (75.2.26)
폐지	소로	3	247	6	국지 도로	81	소2-190 영화동212-13대	소3-245 영화동97-15대	일반 도로	경고 75-74 (75.2.26)
신설	소로	1	378	10~13	국지 도로	260	대1-1 영화동97-6전	중3-6 영화동236-11대	일반 도로	
기정	소로	2	190	8	국지 도로	408	대3-1 영화동380-125천	대3-73 영화동169-6도	일반 도로	경고 75-74 (75.2.26)
변경	소로	2	190	8	국지 도로	293	소1-378 영화동212-12대	대3-73 영화동169-6도	일반 도로	
기정	소로	3	245	6	국지 도로	385	대3-1 영화동72-9도	대3-73 영화동106-9도	일반 도로	경고 79-115 (79.4.13)
변경	소로	3	245	6	국지 도로	270	대3-1 영화동97-38도	대3-73 영화동106-9도	일반 도로	
폐지	소로	3	1465	6	국지 도로	120	대3-1 영화동380-125천	소2-190 영화동217-4도	일반 도로	수고 04-131 (04.7.26)

주) ( )는 사업구역내의 연장임.

○ 도로결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로 1-1호선	대로 1-1호선	• 변경 -폭원:35~38m, 연장:65m(구역내)	• 주택재개발사업에 따른 완화차로 확폭
대로 3-1호선	대로 3-1호선	• 변경	• 주택재개발사업에 따른 가각정리
중로 3-6호선	중로 3-6호선	• 변경 -폭원:12~15m, 연장:115m(구역내)	• 주택재개발사업에 따른 기반시설 기부채납(3m) 으로 당초 폭원 12m에서 15m로 폭원 확장
소로 2-190호선	소로 2-190호선	• 변경 -연장축소 : 293m(감 115m)	• 주택재개발사업에 따른 연장축소
소로 3-245호선	소로 3-245호선	• 변경 -연장축소 : 270m(감 115m)	• 주택재개발사업에 따른 연장축소
-	소로 1-378호선	• 신설 -폭원:10~13m, 연장:260m	• 주택재개발사업에 따른 도로 신설 (기부채납)
소로 2-191호선	-	• 폐지	• 주택재개발사업에 따른 노선폐지 후 확폭하여 신설
중로 3-246호선	-	• 폐지	• 주택재개발사업에 따른 노선폐지 후 확폭하여 신설
중로 3-247호선		• 폐지	• 주택재개발사업에 따른 노선폐지 후 확폭하여 신설
소로 3-1465호선	-	• 폐지	•주택재개발사업에 따른 노선폐지

2) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	123	노외주차장	장안구 영화동 218번지 일원	-	증)200	200	-	

○ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
123	노외주차장	노외주차장 신설 200㎡	• 대상지 및 주변지역 주차 공간 확보를 위한 신설

3) 공공공지

○ 공공공지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	129	공공공지	장안구 영화동 72-3번지 일원	-	증)2,918	2,918	-	
신설	130	공공공지	장안구 영화동 88번지 일원	-	증)888	888	-	

○ 공공공지 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
129	공공공지	공공공지 신설 2,918㎡	• 111-3구역 도로변 주거지역보호 및 보행자 통로 확보를 위한 공공공지 신설
130	공공공지	공공공지 신설 888㎡	

4) 광장

○ 광장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	7	광장	일반광장	장안구 영화동 71번지 일원	-	증)450	450	-	

○ 광장 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
7	광장	광장 신설 450㎡	• 단지 진입부 경관향상을 위해 광장 신설

7. 정비기반시설 설치계획

도시계획시설	규 모	면 적(㎡)	비 고
소 계		6,478	
도 로	단지내 set back 및 도로 신설	2,022	
주 차 장	주차장 1개소	200	
공공공지	공공공지 2개소	3,806	
광 장	광장 1개소	450	

8. 공동이용시설 설치계획

시설 구분	시설의 종류	면 적 (㎡)			비고
		기 준		계획	
공동이용시설	경 로 당	□ 100세대 이상의 경우, 40+(세대수−150)×0.1㎡ 이상	67.00이상	99.22	
	관리사무소	□ 50세대 이상의 경우, 10+(세대수−50)×0.05㎡ 이상	28.50이상	69.11	
	주민공동시설	□ 300세대 이상의 경우, 50+(세대수−300)×0.1㎡ 이상	62.00이상	99.90	
	보 육 시 설	□ 500세대 이상의 경우, 40인 이상수용 보육시설 40인× 4.29㎡ 이상	90.09이상	167.92	
	문 고	□ 300세대 이상의 공동주택에 설치 (도서관 및 독서진흥법시행령 3조)	33.00이상	56.54	
	어린이놀이터	□ 100세대 이상인 경우 300 + (세대수−100) × 1㎡ 이상	424.00이상	500.00	
	근린생활시설	□ 세대당 3㎡ 이하	1,260미만	724.50	
	주민운동시설	□ 500세대 이상의 경우, 300 + (세대수−500) / 200×150	−	670.00	
	주 차 장	−	442대 이상	654대	

※ 임대주택의 복리시설을 포함된 계획입니다.

9. 기존건축물의 정비· 개량 및 건축시설계획

1) 기존건축물의 정비·개량 계획

결정 구분	구 역 구 분		가구 또는 획지 구분		위 치	정 비 개 량 계 획 (동)					비 고
	명 칭	면 적 (㎡)	명 칭	면적 (㎡)		계	존치	개수	철거후 신축	철거 이주	
신 규	111-3구역 주택재개발 정비구역	28,911	-	28,911	장안구 영화동 93-6번지 일원	108	-	-	108	-	-

2) 건축시설계획

결정 구분	구 역 구 분		가구 또는 획지 구분		위 치	연면적 (㎡)	주된 용도	건폐율 (%)	용적율 (%)	높이(m) 층수(층)
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면 적 (㎡)						
신설	111-3구역 주택재개발 정비구역	28,911	1	22,433	장안구 영화동 93-6번지 일원	45,100㎡ 이하	공동주택 및 부대 복리시설	20% 이하	199% 이하	최고22층 이하
주택의 규모 및 규모별 건설비율	◦ 주택건설비율(총건립 세대수 - 420세대) - 전용면적 40㎡이하 : 47세대(11.2%) - 전용면적 40㎡ ~ 60㎡이하 : 25세대(5.9%) - 전용면적 60㎡초과 ~ 85㎡이하 : 228세대(68.6%) - 전용면적 85㎡초과 : 60세대(14.3%)									
건축물의 건축선에 관한 계획	획지	◦동측35m 도로 : 건축한계선 7.5m 지정 ◦서측15m 도로 : 건축한계선 2m 지정 ◦남측10m 도로 : 건축한계선 6m 지정 ◦북측25m 도로 : 건축한계선 2m 지정								

※ 건축계획(층수, 외관, 세대수) 교통영향분석·개선대책 심의위원회 심의 및 건축위원회 심의 결과에 따라 변경 될 수 있음

10. 건축물에 주용도·건폐율·용적률·높이·층수 등에 관한 계획

1) 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 계획

지구구분		가구 또는 획지		위 치	주용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	층수 (층)
명 칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)					
111-3구역 주택재개발 정비구역	28,911	1	28,911	장안구 영화동 93-6 번지일원	공동주택 및 부대복리시설	20% 이하	199% 이하	최고 22층 이하

2) 세대수 및 주택규모별 배분계획

구 분		공 동 주 택				비 고
		합계	60㎡ 이하	60~85㎡ 이하	85㎡ 초과	
계획지표		100%	20%이상	60%이상	20%이하	
현황세대수		178	-	-	-	
계 획 세대수	세대	420	72	288	60	
	%	100.0	17.1	68.6	14.3	

3)건축물의 건축선에 관한 계획

구분	계 획 내 용	비 고
건축 한계선	공동주택용지	
	◦동측35m 도로 : 건축한계선 7.5m 지정 ◦서측15m 도로 : 건축한계선 2m 지정 ◦남측10m 도로 : 건축한계선 6m 지정 ◦북측25m 도로 : 건축한계선 2m 지정	

11. 도시경관·환경보전·재난방지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용		비 고
도시경관	◦주변지역의 경관요소로서 대상지 주변 녹지, 공원과의 최대한 조망권이 확보될 수 있도록 유도 ◦주변지역 개발로 중·고층의 아파트들이 입지할 것을 고려하여 11~22층으로 계획하여 스카이라인이 연결될 수 있도록 계획 ◦단지내부에 여유 있는 오픈스페이스를 확보하여 쾌적한 주거환경의 확보 유도		
환경보전	토지이용	◦주변 공동주택단지와의 연계성을 고려한 배치계획 수립 ◦녹지공간 최대 확보	
	대 기 질	◦공해에 강한 대기오염 정화수 식재 ◦수관용적이 높은 수종으로 평면적인 식재가 아닌 관목과 교목이 어우러진 입체적인 식재계획을 통해 녹지를 최대한 확보	
	수 질	◦공사시 가배수로 및 침사지 설치	
	폐 기 물	◦공사시 이동식 화장실을 설치하고 발생폐유는 수거 후 위탁처리 ◦수원시 폐기물 처리계획에 의거한 최종처리	
	소 음 진 동	◦진출입로 차량운행시 경적사용 금지 ◦진출입로 등에 교통안전시설 설치 ◦부지 내에 녹지 최대 확보	
재난방지	◦피난 및 응급차량의 접근을 위한 동선 확보 ◦내구성 있는 건축물이 되도록 하고 내화구조 또는 불연재료 사용 ◦녹지대를 충분히 확보하고 투수성 포장재 사용률을 높여 전체적으로 투수면적을 확대함으로써 침수피해에 대응 ◦교통사고 피해 감소를 위해 보행자 중심의 도로체계 확립 ◦빗물 저류조를 설치하여 홍수 예방 및 청소, 조경수로 활용		

12. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한계획

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">교육
환경
보호</td><td>공사시</td><td>
■ 생활소음·진동의 규제
• 소음진동규제법 제23조에 따라 시장·군수·구청장은 주민의 정온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생되는 소음·진동을 규제

■ 생활소음·진동의 규제기준
• 생활소음 규제기준
<table>
<tr><th>구 분</th><th>아침, 저녁
(05:00~08:00,
18:00~22:00)</th><th>낮
(08:00~18:00)</th><th>밤
(22:00~05:00)</th></tr>
<tr><td>주거지역내
공사장</td><td>65dB(A) 이하</td><td>70dB(A) 이하</td><td>55dB(A) 이하</td></tr>
</table>
주) 공사장 소음·진동 관리 지침서 (환경부)
비고) 「초중등교육법」 및 「고등교육법」 에 따른 학교는 공휴일에 한하여 -5dB을 규제기준치에 보정함
• 생활진동규제기준
<table>
<tr><th>구 분</th><th>주 간
(06:00~22:00)</th><th>심 야
(22:00~06:00)</th></tr>
<tr><td>주거지역</td><td>65dB(V) 이하</td><td>60dB(V) 이하</td></tr>
</table>
주) 공사장 소음·진동 관리 지침서 (환경부)

■ 소음·진동 발생 저감대책
• 저소음·저진동 건설기계 및 공법의 선정
– 소음진동규제법시행규칙(제33조)에서는'환경기술개발 및 지원에 관한 법률(제20조1항)'의 규정에 따라 환경표지의 인증을 받은 건설기계와'소음진동규제법(제49조2)'의 규정에 따른 소음도 표지를 부착한 건설기계를 사용
• 이동성이 낮은 건설기계의 현장 방음대책
– 항타기, 굴삭기 등 발생소음이 크고 이동성이 낮은 건설기계의 경우 건설기계에 근접하여 이동식 방음벽 또는 방음커버 등을 활용 함으로써 소음저감효과를 높임
• 등·하교시 안전한 통학로가 확보되도록 임시 통학로 설치
• 공사에 따르는 분진등의 피해를 방지하기 위하여 살수장치 설치등의 조치를 강구
</td><td></td></tr>
<tr><td>운영시</td><td>
• 학교주변구역임을 표지판등으로 공지하고 경적등의 피해가 발생되지 않도록하며 진입도로 주변으로 횡단보도 및 과속방지턱 등의 교통시설을 설치하여 안전한 통학로 확보
• 추후 교통영향평가시 스쿨존 계획을 통한 안전한 통학로 확보
</td><td></td></tr>
</table>

13. 정비사업 시행방법

도시 및 주거환경정비법 제48조 규정에 의하여 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 및 부대복리시설을 건설하여 공급하는 주택재개발 정비사업

14. 정비사업 예정시기

정비구역지정일부터 4년이내 사업시행인가

15. 임대주택건설에 관한 계획

건립위치	부지면적 (㎡)	동 수	연면적 (㎡)	세대수	세대규모 (전용)	비 고
장안구 영화동 93-6번지 일원	-	1	3,916.52	47세대	40㎡이하	
				25세대	40㎡이상	

16. 정비사업 시행 예정자

111-3구역 주택재개발정비사업 조합설립 추진위원회

17. 정비사업시행으로 증가할 것으로 예상되는 세대수

구 분	현 황	계 획	증가되는 인구 및 세대수	비 고
세대수 (호)	395	420	25	세대당 2.7인 적용
인구수 (인)	870	1,176	306	

※ 현황 세대수는 주민등록상 거주 가구수 임.

18. 관계도서 열람

관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 수원시 주택정책과에 비치하고 있습니다.

소관 부서	주택정책과	담당자 직·성명	시설7급 [redacted]	전화 번호	[redacted]