의정부시 고시 제 2020-228 호

의정부 장암5구역 주택재개발정비사업 정비구역지정 및 정비계획 변경(경미한사항) 고시

의정부시 고시 제2018-225호(2018.10.19.)로 고시된 『의정부 장암5구역 주택재개발 정비구역』에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제16조 및 동법 시행령 제13조 규정에 의거 정비계획을 변경(경미한 사항) 하였기에 이를 고시하며, 「토지이용규제기본법」 제8조 제2항 규정에 의하여 지형도면을 고시합니다.

2020년 9월 16일

의 정 부 시 장

1. 정비구역 지정

1) 정비사업의 명칭 : 장암5구역 주택재개발 정비사업

2) 정비구역 및 그 면적

가. 정비구역 결정(변경) 조서

구분	사업유형	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경 후	
변경	주택재개발 정비사업	장암5구역 주택재개발 정비구역	의정부시 신곡동 406번지 일대	47,833	증) 139.5	47,972.5	-

나. 변경사유

○ 정비구역 범위의 변경이 없는 단순한 면적의 정정으로 「도시 및 주거환경정비법」 제15조 및 영 제13조에 따른 경미한 변경을 하고자 함

2. 정비계획 수립

1) 용도지역에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

구분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경 후		
제2종일반주거지역	47,833	증) 139.5	47,972.5	100.0	-

2) 토지이용계획(변경)

구 분	명 칭	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계		47,833	증) 139.5	47,972.5	100.0	
정 비 기 반 시 설 등	소 계	9,680	증) 139.5	9,819.5	20.5	
	도 로	6,140	증) 139.5	6,279.5	13.1	
	주 차 장	320	-	320	0.7	
	공 원	1,454	-	1,454	3.0	
	녹 지	1,766	-	1,766	3.7	
획 지	소 계	38,153	-	38,153	79.5	
	획 지1	38,153	-	38,153	79.5	공동주택

3) 도시계획시설의 설치에 관한 계획(변경없음)

가. 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	56	15	집산 도로	399 (196)	대1-2 신곡동439-1	소2-47 신곡동419-2	일반 도로	-	88.12.31	
기정	소로	3	73	6	국지 도로	80 (-)	대3-2 신곡동450-5	신곡동 397-5	일반 도로	-	88.12.31	
기정	소로	3	76	6	국지 도로	173 (-)	소3-302 신곡동429-7	중2-76 신곡동423-47	일반 도로	-	88.12.31	
기정	중로	2	76	15	국지 도로	199	소3-76 신곡동423-47	중2-56 신곡동397-11	일반 도로	-	-	

※ ( )는 구역내에 관한 사항임

나. 주차장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	주차장	의정부시 신곡동 423-8일원	320	-	320	-	

다. 공원 결정조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	공원	소공원	의정부시 신곡동 409-36 일원	1,454	-	1,454	-	

라. 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	녹지	경관 녹지	신곡동 423-53일원	263	-	263	-	
기정	2	녹지	경관 녹지	신곡동 400-2일원	1,503	-	1,503	-	

4) 공동이용시설 설치계획(변경없음)

구분	계 획	비고
기정	▪ 「주택건설기준 등에 관한 규정」을 준수하여 계획 - 어린이놀이터, 주민운동시설, 경로당, 어린이집, 작은도서관, 주민공동시설 등	

5) 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획(변경)

결정 구분	구역구분		가구 또는 획지구분		위치	정 비 개 량 계 획 (동)					비고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)		계	존치	개수	철거후 신 축	철거 이주	
기정	장암5구역 주택재개발 정비구역	47,833	획지 1	38,153	신곡동 406번지 일원	200	-	-	200	-	
변경		47,972.5	획지 1	38,153	신곡동 406번지 일원	200	-	-	200	-	

6) 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이·건축선에 관한 계획(변경)

결정 구분	구역구분		가구 또는 획지		위 치	주용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	최고 층수	비고
	구역명	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)						
기정	장암5구역 주택재개발 정비구역	47,833	획지1	38,153	신곡동 406번지 일원	공동주택 및 부대 복리시설	60 이하	250 이하	33층 이하	
변경		47,972.5	획지1	38,153	신곡동 406번지 일원	공동주택 및 부대 복리시설	60 이하	250 이하	33층 이하	
주택의 규모 및 규모별 건설비율			○ 건립규모 및 비율 기준 - 전용면적 85㎡이하 : 총세대수의 80% 이상 ○ 의정부시 주택재개발정비사업 임대주택 건설비율 : 5% (의정부 고시 제2015-149호)							
건축물의 건축 선에 관한 계획			○ 관련 법규 및 조례에 따름							

7) 가구 또는 획지에 관한 계획(변경없음)

구분	획지		비고
	위치	면적(㎡)	
합계		38,153	도로, 주차장, 공원 제외
공동주택용지	소 계	38,153	
	획지1	38,153	

8) 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획(변경없음)

구 분	계 획 내 용
도시경관	• 시각적 압박감을 줄이기 위해 조경 및 구조물 선정은 형태, 색채, 질감 등이 주변경관과 조화될 수 있도록 재료와 구성의 변화로 시각적 경험을 다양화 • 대상지 주위의 주요 조망축에서의 경관이 주변지역과의 조화를 위하여 스카이라인 등을 고려하여 계획 • 인공적인 녹지공간을 설치하여 주변 경관과 조화되도록 하며, 이용객 편익 및 휴식공간이 되도록 계획

구 분	계 획 내 용
환경보전	• 절·성토의 균형고려, 지형변화의 최소화 • 다량의 건축폐기물과 소음, 진동, 분진 등의 환경 영향이 예상되므로 착송시에는 관련법규에 의거 환경영향 저감대책을 수립 • 도시생태계 유지 및 환경보호를 위해 단지내 청정연료를 사용토록 계획하고 에너지 절약형 건축물 설계기법을 도입하여 장래 에너지 사용량을 절감토록 하며, 그에 따른 온실가스 및 오염물질 배출을 최소화 • 조경시설 설치 시 자연소재의 포장재료를 사용하여 환경오염 및 우수유출을 최소화 • 방음벽 등의 인공적인 소음저감대책 수립을 지양하고 조경식재, 가로수 식재 등을 통해 수목에 의한 흡음 및 소음원에 대한 시각적 차폐 유도
재난방지	• 지구내 자연지반을 최대화하여 풍속의 변화를 최소화 • 표면수 유출을 최소화하기 위해 우수침투율이 높은 투수성포장재를 사용 • 구역내 화재발생을 대비한 방화계획은 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규를 준수하여 종합적인 방재계획 수립 • 공사는 원칙적으로 우기를 피하여 시행하고 절개지 발생시 비닐 등을 덮어 토사유실 방지하고, 빗물저류시설을 설치하여 집중호우로 인한 피해를 대비 • 인화성 건축내장재 사용을 규제하고 사업완료 후 지속적으로 관리하겠음

9) 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획(변경없음)

구 분	계 획 내 용
통학로 안전확보	• 통학로 주변 자재방치 금지 • 안전막 설치 • 주통학로의 영향을 미치지 않는 범위에서공사차량 진출입구에 통제요원 및 주 통학시간에 공사차량 진입금지
인근지역 우범지대화	• 펜스설치 및 통제요원 배치
공사시 소음	• 가설방음판넬 설치 및 저소음 장비 사용
사업 완료시	• 사업지구내 도로변에 가로수와 녹지 등에 대기오염물질 정화수종을 선정, 식재하여 이로 인한 대기오염물질의 영향을 저감하도록 계획 • 사업지 및 학교주변 도로에 규격화된 표지판(주의, 규제, 지시) 및 교통안전시설을 설치하여 학생 등 보행통행의 안전을 기하도록 계획