인천광역시 고시 제 2009-369호

십정5 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정결정과 지형도면고시

인천광역시 부평구 십정동 460-22번지 일대 십정5 주택재개발사업 시행을 위하여 인천광역시고시 제2006-130호(2006.08.01)로 수립한 2010 인천광역시 도시·주거환경정비 기본계획에 대하여 『도시 및 주거환경정비법』 제3조 제3항 규정에 의하여 변경하고, 같은 법 제4조의 규정에 의한 정비계획수립 및 정비구역을 지정하고 이를 고시합니다.

위 정비구역 지정에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 제6항, 같은법 제32조 제4항 및 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 의한 지형도면을 함께 고시하오니 이해관계인은 인천광역시 건축계획과([redacted]) 및 부평구 도시재생과([redacted]) 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2009년 11월 30일

인 천 광 역 시 장

■ 2010 인천광역시 도시·주거환경정비기본계획 결정

구분	번호	정비사업 유 형	구역명	위 치	면적 (㎡)	용적률 (%)	건폐율 (%)	추진 단계	비고
기정	99	주택재개발	십정5구역	십정동 460-22번지 일원	113,700	210	60	2	
변경	99	주택재개발	십정5구역	십정동 460-22번지 일원	92,954	210	60	2	

■ 정비계획수립 및 정비구역지정

1. 정비사업의 명칭 : 십정5 주택재개발정비사업

2. 정비구역 및 면적

○ 정비구역 결정조서

지정 구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)	비 고
신 설	십정5 주택재개발 정비구역	부평구 십정동 460-22번지 일원	92,954	

3. 정비계획

1) 용도지역 변경에 관한 계획

① 용도지역

○ 용도지역 결정(변경)조서 - 변경없음

구 분		면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		92,954	-	92,954	100.0	
주거지역	제2종일반주거지역	91,345	-	91,345	98.3	
녹지지역	자연녹지지역	1,609	-	1,609	1.7	

② 용도지구

○ 용도지구 결정(변경)조서 - 변경없음

구 분	도면표시 번 호	용 도 지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
기정	-	미관지구	일반미관지구	대1-14 대로변	35,400	1,180	15		
기정	-	미관지구	일반미관지구	대3-1 대로변	40,200	1,340	15	1999.9 109호	

2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항

① 도시계획시설(도로)

○ 도시계획시설(도로) 결정(변경)조서

결정 구분	규 모				기능	연장 (m)	위 치		사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)			시점	종점				
기정	대로	1	14	35	주간선 도로	14,447	대 3-92	광 3-7	일반		건고 54호 (70.2.9)	
변경	대로	1	14	35~ 38	주간선 도로	14,447 (113)	대 3-92	광 3-7	일반			일부구간 폭원확대 (L=113m)
신설	중로	2	729	15	국지 도로	730	대 3-1	중 3-244	일반			
신설	중로	3	244	12	국지 도로	180	대 1-14	중 2-729	일반			
기정	소로	1	1	8	국지 도로	36	-	-	일반			부평구
변경	중로	2	730	15	국지 도로	36	십정동 535-106	중 2-729	일반			폭원확대
기정	소로	1	8	10	국지 도로	134	십정동 359-6 (구역계)	십정동 361-14 (대 1-14)	일반			부평구
변경	소로	1	8	10	국지 도로	30	소 2-42	십정동 361-14 (대 1-14)	일반			연장축소
기정	소로	1	9	8	국지 도로	109	대 1-14	소 2-26	일반			부평구
변경	소로	1	9	8	국지 도로	41	대 1-14	십정동 363-3	일반			연장축소
기정	소로	1	45	8	국지 도로	108	대 1-14	소 2-26	일반			부평구
변경	소로	1	45	8	국지 도로	40	대 1-14	십정동 448-15	일반			연장축소
기정	소로	1	3	10	국지 도로	77	대 1-14	소 1-27	일반			부평구
변경	소로	1	3	10	국지 도로	27.1	대 1-14	십정동 450-25	일반			연장축소

③ 도시계획시설(시장)

○ 도시계획시설(시장) 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
폐지	①	간석종합시장	소매	남동구 간석동 611-8번지 일원	1,649.7	감)1,649.7	-	1982. 3. 5	

○ 도시계획시설(시장) 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	결 정 사 유
①	간석종합시장	·폐지 : 감) 1,649.7㎡	·시장기능의 상실 및 단지내 쾌적한 주거환경, 원활한 건축계획을 수립하기 위해 폐지

③ 도시계획시설(도서관)

○ 도시계획시설(도서관) 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	①	도서관	남동구 간석동 607-19번지 일대	-	증) 1,759	1,759	-	부지만 무상귀속

○ 도시계획시설(도서관) 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	결 정 사 유
①	도서관	·신설 ·면적 : 1,759㎡	·사업구역 및 주변지역 주민의 편익 제공을 위해 도서관 신설

③ 도시계획시설(사회복지시설)

○ 도시계획시설(사회복지시설) 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	①	사회복지시설	부평구 십정동 361-6번지 일대	-	증) 1,009	1,009	-	부지만 무상귀속

○ 도시계획시설(사회복지시설) 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	결 정 사 유
①	사회복지시설	·신설 ·면적 : 1,009㎡	·사업구역 및 주변지역 주민의 사회복지를 위해 노인여가복지시설 및 지역아동센터시설 신설

3) 공동이용시설 설치계획

○ "주택건설기준 등에 관한 규정"에 따라 법정 기준을 준수하여 계획

구 분	법 정 기 준	비 고
관리사무소	• 10㎡+(세대수-50)×0.05㎡ • 100㎡ 초과시 100㎡로 설치가능	
주민공동시설	• 50㎡+(세대수-300)×0.1㎡ • 300㎡ 초과시 300㎡로 설치가능	
문 고	• 300세대 이상 : 33㎡ 이상, 6석이상, 1,000권 이상	
경 로 당	• 40㎡+(세대수-150)×0.1㎡ 설치 • 300㎡ 초과시 300㎡로 설치가능	지상1층
보 육 시 설	• 500세대 이상 : 상시 40인 이상의 규모를 갖춘 • 보육시설 설치(영유아 1인당 4.29㎡)	지상1층
주민운동시설	• 500세대 이상 : 300㎡에 500세대를 넘는 200세대마다 150㎡를 더한 면적 이상	
어린이놀이터	• 100세대 이상 : 300㎡에 100세대를 넘는 매 세대마다 1㎡씩 이상	
휴 게 시 설	• 500세대 이상 : 500세대마다 1개소를 더한 수 이상	
근린생활시설	• 매 세대당 6㎡ 이하	

4) 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획

결정 구분	구역 구분		위치	정비·개량계획(동)					비고
	명칭	면적(㎡)		계	존치	개수	철거후 신축	철거 이주	
신설	십정5 주택재개발 정비구역	92,954	십정동 460-22번지 일원	364	-	-	364	-	

5) 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

결정 구분	구 역		가구 또는 획지 구분		주용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이(m)
	명 칭	면적(㎡)	명 칭	면적(㎡)				
신설	십정5 주택 재개발 정비구역	92,954	1-1	68,732	공동주택 및 부대복리시설	20%이하	240%이하 (250%이하)	73m이하
			1-2	777	근린생활시설	60%이하	250%이하	-
			1-3	1,009	사회복지시설	60%이하	250%이하	-
			2-2	903	주차장	60%이하	250%이하	-
			2-3	1,759	도서관	60%이하	250%이하	-
건축물 용도			지정 용도	획지1-1	• 건축법 시행령 별표1 제2호에 의한 공동주택 중 아파트 • 주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설 및 복리시설			
				획지1-2	• 건축법 시행령 별표1 제3호 내지 제4호에 의한 제1,2종 근린생활시설 중 제2종일반주거지역에 건축할 수 있는 시설			
				획지1-3	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제102조 공공·문화체육시설(사회복지시설)			
				획지2-2	• 주차장법 제2조제1호의 규정에 의한 노외주차장 및 동조 제5의 2호의 규정에 의한 주차전용건축물			
				획지2-3	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제102조 공공·문화체육시설(도서관)			
			불허 용도	획지 1-1 1-2 1-3 2-3	• 지정용도 이외의 용도 • 도시계획조례 제54조 제1항 제3호에 의한 일반미관지구 안 건축할 수 없는 건축물			
				획지 2-2	• 지정용도 이외의 용도 • 주차장법 제2조 제5의 2호 규정에 의한 주차전용건축물의 경우 주차장 이외의 용도 • 주차장법 시행령 제1조의 2 본문 단서규정의 주차장외의 용도			

<table>
<tr><td>구분</td><td>계획내용</td></tr>
<tr><td>주택의 규모 및 건설비율</td><td>• 총 건설세대수의 80%이상 (전용면적85㎡ 이하) 계획</td></tr>
<tr><td>건축물의 건축선에 관한 계획</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>획지 번호</th><th>용 도</th><th>계 획 내 용</th><th>계 획 목 표</th></tr>
<tr><td rowspan="5">건축 한계선</td><td>1-1</td><td>공동주택용지</td><td>• 정비구역 내부 도로, 공원, 인접대지 경계선으로부터 폭 3m 지정</td><td rowspan="5">• 건축한계선 지정에 따른 개방감 확보 및 완화차로 및 보도확보</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>근린생활시설</td><td rowspan="3">• 도로 및 인접대지 경계선으로부터 폭 3m 지정
• 대로 1-14, 3-1호선 변으로 6m 지정</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>사회복지시설</td></tr>
<tr><td>2-3</td><td>도서관</td></tr>
<tr><td>2-2</td><td>주차장</td><td>• 도로 및 인접대지 경계선으로부터 폭 3m 지정</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>임대주택 건설에 관한 사항</td><td>• 총 건설세대수의 17%이상 계획
• 임대주택의 30%이상 또는 건설주택 전체세대수 5%이상을 전용면적 40㎡ 이하 규모로 건설</td></tr>
<tr><td>완화기준적용</td><td>• 용적률 완화 (인센티브)
- 공공시설 부지제공(19.8%) + 공공시설 부지 확보(1.6%)+ 지하주차장 확보(10.0%) + 탑상아파트 건립(5.0%)
- 계획용적률 : 240.0%이하(지역건설업체 참여시 참여비율에 따라 법정 용적률의 범위내에서 용적률 최대 10% 추가 부여시 250.0%이하)

※지역건설업체 참여비율별 용적률 인센티브 추가 기준
<table>
<tr><td>지역건설업체 참여비율</td><td>40%이상</td><td>30%이상 40%미만</td><td>20%이상 30%미만</td></tr>
<tr><td>용적률 인센티브</td><td>10%</td><td>5%</td><td>3%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

※ 공원은 별도의 계획을 수립하지 아니하며「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」에 따름

6) 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구 분		계획	비 고
환경보전계획	지형・지질	• 토양포장 최소화방안 - 포장이 이루어지는 지역에 대해서는 투수성 포장재료를 사용 - 조경지역의 점진적인 확보를 통해 녹지공간을 최대한 조성 • 침사지 등을 설치하여 강우에 의한 토사유출을 방지	
	대기질	• 공사시 - 공사장내 살수, 세륜・세차시설 설치, 가설방진망설치 • 운영시 - 대기질의 쾌적한 상태를 유지하기 위하여 녹지지역을 확보토록 계획 - 청정연료인 도시가스(LNG)를 사용하여 대기환경의 부하량 증가요인을 최소화	
	수질	• 공사시 - 토사유출 저감대책으로 침사지 설치 • 운영시 - 급수계획 : 가좌배수지를 통해 공급 • 오수처리 : 오수차집관로 개설이전까지는 지구내 정화처리시설을 거쳐 기존 하수관거에 방류	
	소음・진동	• 공사시 - 야간작업을 지양하고 가능한 주간에 실시 - 공사장비의 운행속도 제한(20km/hr) - 공사장 소음・진동 관리지침서(2006. 12, 환경부)를 준수하여 공사 시행 - 가설방음판넬 설치(6m 이상 설치) • 운영시 - 대상지내 간선도로와 인접한 구간의 녹지공간은 마운딩 조성을 통한 소음 저감 - 사업지구 진입도로 구간에 안내표지판과 더불어 차속 규제표지판 설치 - 교통안전시설의 설치 및 경적 사용금지(진입도로 구간 및 지구내)	
	위락・경관	• 자연을 보존, 복원하여 생활 중심공간으로 조성 • 사람들의 교류가 활발한 건강한 도시공동체 조성	
재난방지계획	수재해	• 우수유출량이 증가하므로 우수유출량을 최소화하기 위하여 공원, 도로, 어린이놀이터 등에 대해서 가능한 한 토양으로 우수가 침투 가능한 투수성 포장재를 이용하여 포장할 계획임	
	지진	• 사업대상 지구에는 현재까지 지진으로 인한 재산 및 인명피해는 적은 것으로 조사되었으나 내진설계 필요 할 것으로 판단	
	화재	• 지상부 비포장 공간 및 녹지공간을 최대화하여 적극적인 화재예방 및 저감방안 도입 • 재해시 전 세대에 소방차량 접근이 가능하도록 동선체계 구축 • 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련 범규 준수	
	교통재해	• 지상부 차없는 공간을 조성하여 교통사고발생을 최소화하며 재해시 소방도로기능을 수행할 수 있는 진입동선체계 구축	

7) 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

구 분	계 획 내 용	비 고
소음	▉공사시 • 「공사장 소음·진동 관리지침서」(2007.1 환경부)에 준하여 공사를 시행 • 가설방음판넬 설치 - 정비구역 둘레 전체에 가설방음판넬 - 높이 6.0m, 길이 2,455m로 설치 • 저소음, 적정 용량의 건설기계를 선택하여 소음·진동 저감 ▉운영시 • 사업시행으로 조성되는 도로에 차속 규제표지판 설치 및 경적사용금지	
일조	• 일조 권고치 기준에 적합하게 건축계획 수립	
통학로	• 단지내 보행자도로를 확보하여 단지내 및 주변지역 학생들에게 최단거리의 안전한 통학로를 제공 • 어린이보호구역내 교통표지, 노면표시, 표지판, 과속방지턱, 고원식 횡단보도, 미끄럼방지시설(유색포장), 방호울타리등의 설치	

8) 가구 또는 획지에 관한 계획

구역구분		가구 또는 획지구분		위 치	비 고
명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)		
십정5 주택재개발 정비구역	92,954	1-1	68,732	부평구 십정동 360-15	공동주택용지
		1-2	777	남동구 간석동 612-4	근린생활시설
		1-2	1,009	부평구 십정동 361-6	사회복지시설
		1-4	1,353	부평구 십정동 535-98	소공원③
		1-5	1,787	부평구 십정동 362-47	어린이공원②
		2-1	3,556	남동구 간석동 610	어린이공원①
		2-2	903	남동구 간석동 607-11	주차장
		2-3	1,759	남동구 간석동 607-14	도서관

※ 도로는 별도의 가구 또는 획지에 관한 계획을 수립하지 아니함.

9) 정비사업 시행계획

○ 시행방법 : 관리처분방법

○ 시행예정시기 : 구역지정 고시일로부터 3년이내

10) 2개 이상 구역으로 분할하여 정비사업을 시행하는 경우 그 분할에 관한 계획

○ 해당없음

11) 홍수 등 재해에 대한 취약요인에 관한 결과

구 분	계 획 내 용	비 고
교 통	• 가감속 차로확보, 지상부 차없는 공간 등을 조성하여 교통사고발생 최소화 • 소방도로기능을 수행할 수 있는 진입동선체계를 구축	
지 진	• 사업대상 지구에는 현재까지 지진으로 인한 재산 및 인명피해는 적은 것으로 조사되었으나 내진설계 필요 할 것으로 판단	
화 재	• 지상부 비포장 공간 및 녹지공간을 최대화하여 적극적인 화재예방 및 저감방안 도입 • 고층아파트는 피난, 방지대책으로 옥상부분에 일정한 피난처를 계획 • 재해시 전 세대에 소방차량 접근이 가능하도록 동선체계 구축 • 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련 법규 준수	
홍 수	• 단지내 신설되는 광장, 도로, 어린이놀이터, 주민운동시설 등에 대해서는 우수가 침투 가능한 투수성 포장재를 이용	

12) 기존 수목의 현황 및 활용계획

구 분	활 용 계 획	비 고
수 목 이 식	• 대상지내 수목은 석정공원에 심어진 조경수목 이외의 식생은 분포하지 않는 것으로 조사됨 • 석정공원은 원형보존을 원칙으로 하되, 진출입로 확보를 위해 일부분의 변형이 불가피함 • 따라서 변형된 부위의 식재(수목 11그루)에 대해서 해당 관리청과 협의 후 나무은행 운영계획 등을 통해 사업시행인가 전 이식계획을 수립하겠음	-