서울특별시 서초구 고시 제2026-225호

방배신삼호아파트 재건축정비사업 정비계획 (경미한)변경 결정, 지구단위계획(경미한)변경 결정 및 지형도면 고시

서울특별시 고시 제2011-309호(2011.10.20.)로 도시·주거환경정비기본계획(주택재건축사업부문) 변경에 따라 정비예정구역으로 지정되고, 서울특별시 고시 제2016-288호(2016.09.08.)로 재건축정비사업 정비구역 지정 및 정비계획이 최초 결정·고시, 서울특별시 고시 제2024-659호(2024.12.26.)로 재건축정비사업 정비계획 (경미한)변경 결정 고시된 서초구 방배동 725번지 일대 방배신삼호아파트 재건축 정비사업 정비구역에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제15조 및 제16조에 따라 정비계획을 변경(경미한 사항)하고, 같은 법 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획구역 및 지구단위계획(변경) 결정·고시하고, 「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 함께 고시합니다.

2026년 10월 29일

서울특별시 서초구청장

Ⅰ. 정비구역 지정 및 정비계획 변경(경미한 사항)

1. 정비구역 지정조서 (변경)

구분	정비사업 명칭	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
변경	방배신삼호아파트 주택재건축 정비사업	서초구 방배동 725번지 일대	44,106	증) 514.1	44,620.1	

※ 본 정비구역은 「도시 및 주거환경정비법」 제17조제1항 및 제84조제1항에 따라 정비사업 준공인가 고시가 있는 날 (관리처분계획을 수립하는 경우 이전고시가 있을 때를 말함)의 다음날에 해당 지역은 지구단위계획으로 관리함

2. 토지이용계획 (변경)

구 분	시설의 종류	면 적(㎡)	기준근거	비 고
근 린 생활시설	근린생활시설	3,727.79	-	-
관 리 사무소	관리사무소	572.72	10㎡+(세대수-50)×0.05㎡이상	-
경비실	경비실	50.00	-	-
주민 공동 시설	합계	12,178.25	세대당 2.5㎡ or (세대수×2.5㎡)×1.25이상	-
	경로당	356.81	50㎡+세대수×0.1㎡ or 330㎡이상	-
	어린이집	453.49	(30인+세대수×0.05)×4.29㎡ or 330㎡이상	-
	작은도서관	1,301.18	33㎡ or 158㎡이상	공공 개방형 시설
	어린이놀이터	1,155.00	200㎡+세대수×1㎡이상	-
	다함께돌봄센터	179.48	66㎡이상	공공 개방형 시설
	키즈카페	169.75	-	공공 개방형 시설
	티하우스	270.56	-	-
	스카이라운지	300.91	-	-
	주민편의시설	7,991.07	-	-

※ 향후 건축위원회 심의 및 사업시행계획인가 시 변경될 수 있으며, "주택건설기준등에 관한 규정"에 적합하게 설치하고 「건축법」 등 관련법령 기준 적용

6. 기존건축물의 정비 . 개량 계획 (변경)

결정 구분	구 역 구 분		가구 또는 획지구분		위 치	정 비 개 량 계 획 (동)					비고
	명 칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)		계	존치	개수	철거후 신 축	철거 미주	
기정	방배신삼호 아파트 재건축 정비사업	44,106	획지1	40,979	방배동 725 번지	7	-	-	7	-	-
변경		44,620.1		41,520.1							-

7. 건축시설계획 (변경)

가. 획지 및 주택규모 등에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주용도	건폐율 (%)	용적률(%)		높이(m) 최고층수	비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				정비계획	법적상한		
기정	방배신삼호 아파트 재건축 정비사업	44,106	획지1	40,979	방배동 725 번지	공동주택 및 부대복리시설	50 이하	250 이하	299.99 이하	140m이하 41층	-
변경		44,620.1		41,520.1							

주택의 규모 및 규모별 건설 비율

기정

- 기준 : 전체 세대수의 60%이상을 전용 85㎡이하로 건설
- 계획 : 전체 세대수의 60.5%를 전용 85㎡이하로 건설

구 분	세 대 수	비 율(%)	비고
계	900	100.0	
60㎡이하	227	24.6	공공주택 135세대
60~85㎡이하	330	35.9	-
85㎡초과	363	39.5	-

변경

- 기준 : 전체 세대수의 60%이상을 전용 85㎡이하로 건설
- 계획 : 전체 세대수의 60.5%를 전용 85㎡이하로 건설

구 분	세 대 수	비 율(%)	비고
계	931	100.0	증) 11세대
60㎡이하	233	25.0	공공주택 137세대
60~85㎡이하	330	35.5	-
85㎡초과	368	39.5	-

심의완화 사항	- 용적률 완화 (도시 및 주거환경정비법 제54조) - 법적상한용적률 (299.99%이하)
건축물의 건축선에 관한 계획	- 건축한계선 : 획지 남측 변 9~10m - 공공보행통로 : 획지 남측 변 4m

※ 주택의 규모 및 규모별 건설비율은 관련규정 범위 내에서 사업시행계획인가 시 조정될 수 있음

나. 용적률 계획

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="5">산정내용</th></tr>
<tr><td rowspan="3">토지이용계획</td><td>항목</td><td>계
(구역면적)</td><td>획지1
(공동주택용지)</td><td>신설
정비기반시설</td><td>신설 정비기반시설내
국공유지</td><td>대지(획지)내 용도폐지되는
기존 정비기반시설 국·
공유지</td></tr>
<tr><td>가정</td><td>44,106㎡</td><td>40,979㎡</td><td>3,127㎡</td><td>3.6㎡</td><td>0.1㎡</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>44,620.1㎡</td><td>41,520.1㎡</td><td>3,100㎡</td><td>3.6㎡</td><td>0.1㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공공시설부지
제공면적
(순부담)</td><td>가정</td><td colspan="5">순부담면적 = 새로이 설치하는 정비기반시설면적 - 새로이 설치하는 정비기반시설내 국공유지
- 대지내 용도폐지되는 기존 정비기반시설 국·공유지 면적
= 3,127 - 3.6 - 0.1 = 3,123.3㎡ (순부담률 7.1%)</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="5">순부담면적 = 3,100 - 3.6 - 0.1 = 3,096.3㎡ (순부담률 6.94%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">상한용적률
용적률 산정</td><td>가정</td><td colspan="5">기준용적률 = 210% (※ 대지(획지1, 제3종일반주거지역)의 기준용적률)
허용용적률 = 기준용적률 + β = 210% + 15.47%
= 225.47%
※ β = 허용용적률 인센티브 항목 (최대 20%이내)
= 공공보행통로(지역권 설정) 5.47%p, 열린단지 5%p, 방재안전 5%p
상한용적률 = 허용용적률 × (1 + 1.3 × 가중치 × α토지)
= 225.47% × (1 + 1.3 × 0.9019 × 0.0762)
= 245.61% (정비계획 용적률)
※ 공공시설등 부지 용도지역별 면적(순부담) : 제2종(7층) 2,080㎡ + 제3종 1,043.4㎡ = 3,123.4㎡
※ 가중치 = 공공시설등 부지 가중평균 허용용적률 / 사업부지 허용용적률
= [(2,080㎡ × 190%) + (1,043.4㎡ × 230%)] / 3,123.4㎡) / 225.47%
= 0.9019
※ α토지 = 공공시설등 부지로 제공하는 면적 / 공공시설등 부지로 제공한 후의 대지면적
= 3,123.3㎡ / 40,979㎡
= 0.0762
※ 현금·건축물 기부채납 없음</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="5">기준용적률 = 210% (※ 대지(획지1, 제3종일반주거지역)의 기준용적률)
허용용적률 = 기준용적률 + β = 210% + 15.47%
= 225.47%
※ β = 허용용적률 인센티브 항목 (최대 20%이내)
= 공공보행통로(지역권 설정) 5.47%p, 열린단지 5%p, 방재안전 5%p
상한용적률 = 허용용적률 × (1 + 1.3 × 가중치 × α토지)
= 225.47% × (1 + 1.3 × 0.9009 × 0.0746)
= 245.17% (정비계획 용적률)
※ 공공시설등 부지 용도지역별 면적(순부담) : 제2종(7층) 2,080㎡ + 제3종 1,016.4㎡ = 3,096.4㎡
※ 가중치 = 공공시설등 부지 가중평균 허용용적률 / 사업부지 허용용적률
= [(2,080㎡ × 190%) + (1,016.4㎡ × 230%)] / 3,096.4㎡) / 225.47%
= 0.9009
※ α토지 = 공공시설등 부지로 제공하는 면적 / 공공시설등 부지로 제공한 후의 대지면적
= 3,096.3㎡ / 41,520.1㎡
= 0.0746
※ 현금·건축물 기부채납 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">법적상한용적률</td><td colspan="5">법적상한용적률 = 299.99% 이하 (⇨ 건축심의에서 최종 결정)</td></tr>
</table>

※ 건축시설계획에 관한 사항은 건축심의결과 등에 따라 변경될 수 있음

8. 공공주택 건설에 관한 계획 (변경)

- 법정상한용적률에 따른 공공주택 건설에 관한 계획

<table>
<tr><td colspan="2">계획 기준</td><td colspan="6">· 공공주택 건설 : 도시정비법에서의 법정상한용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상
· 공공주택은 공공 목적의 공공임대주택 용도</td></tr>
<tr><td rowspan="8">기정</td><td colspan="2">법적상한용적률(건축계획)</td><td colspan="6">299.99% 이하(건축심의에서 최종결정)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정비계획용적률</td><td colspan="6">245.61% 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="3">공공주택 (법적상한용적률 완화) 산출근거</td><td>용적률 증가분</td><td colspan="6">299.99% - 245.61% = 54.38%</td></tr>
<tr><td>증가된 용적률의 50%</td><td colspan="6">54.38% × 50% = 27.19%
40,979㎡(대지면적) × 27.19% = 11,142.19㎡</td></tr>
<tr><td>의무 연면적</td><td colspan="6">11,142.19㎡ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">공공주택 확보계획 (건축심의에서 최종결정)</td><td>전용면적</td><td>공급면적</td><td>세대수</td><td>연면적</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td>59.98㎡</td><td>83.08㎡</td><td>135</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">합 계</td><td>135</td><td>11,215.80㎡</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="8">변경</td><td colspan="2">법적상한용적률(건축계획)</td><td colspan="6">299.99% 이하(건축심의에서 최종결정)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정비계획용적률</td><td colspan="6">245.17% 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="3">공공주택 (법적상한용적률 완화) 산출근거</td><td>용적률 증가분</td><td colspan="6">299.99% - 245.17% = 54.82%</td></tr>
<tr><td>증가된 용적률의 50%</td><td colspan="6">54.82% × 50% = 27.41%
41,520.1㎡(대지면적) × 27.41% = 11,380.66㎡</td></tr>
<tr><td>의무 연면적</td><td colspan="6">11,380.66㎡ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">공공주택 확보계획 (건축심의에서 최종결정)</td><td>전용면적</td><td>공급면적</td><td>세대수</td><td>연면적</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td>59.98㎡</td><td>83.08㎡</td><td>137</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">합 계</td><td>137</td><td>11,381.86㎡</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

- 모든 공공주택은 원칙적으로 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 주택으로 계획하여야 한다. 다만, 필요시 해당 위원회에서 인정하는 경우는 그에 따른다.
- 「도시 및 주거환경정비법」 등 관계 법령에 의한 공공주택 등은 세입자 주거대책 및 도시저소득 주민의 입주기회 확대 등 공공목적의 공공주택 용도로 정하며, 서울시에 매각(처분)하여야 한다.
- 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 법적상한용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상을 공공주택(법적상한용적률 완화)으로 건설하여야 한다.
- 공동주택 단지 내 분양주택과 임대주택은 동일(유사)한 규모와 적절한 비율로 혼합하여 특정 동·층 및 라인에 집중되지 않고 분산되도록 건설하고, 임대주택의 선정은 공개추첨의 방법으로 선정하여야 한다. 다만, 구역의 특성에 따라 해당 위원회에서 인정하는 경우에 그에 따른다.

■ 공공주택 혼합계획

구분	전립규모	전체 세대수	전체 비율(%)	공공주택 세대수			공공주택 비율(%)		
				계	공공주택	국민주택 규모주택	전체세대수 대비	전체비율	공공주택 중 국민주택규모 주택
기정	합 계	920	100.0	135	-	135	14.7	100.0	100.0
	60㎡이하	227	24.6	135	-	135	14.7	100.0	100.0
	60㎡초과 ~85㎡이하	330	35.9	-	-	-	-	-	-
	85㎡초과	363	39.5	-	-	-	-	-	-
변경	합 계	931	100.0	137	-	137	14.7	100.0	100.0
	60㎡이하	233	25.0	137	-	137	14.7	100.0	100.0
	60㎡초과 ~85㎡이하	330	35.5	-	-	-	-	-	-
	85㎡초과	368	39.5	-	-	-	-	-	-

※ 공공주택의 규모와 비율은 건축위원회 심의 등에 따른 주택공급계획 변경에 따라 추후 변경될 수 있음

9. 환경보전, 재난방지에 관한 계획 및 환경성 검토결과 (변경없음)

가. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구 분		계 획 내 용	비 고
도시 경관 계획	경관 계획	· 스카이라인은 주변지역과 부조화되지 않도록 계획하며, 조망권 확보 및 시각통로 확보를 위하여 충분히 개방공간을 설치 · 단지내 공동이용시설(경로당, 보육시설 등)을 단지중심부에 배치하여 커뮤니티 공간을 형성하고, 보행동선을 통하여 시설간에 유기적인 연결이 되도록 계획	-
환경 보전 계획	토양 및 지반	· 토양포장 최소화방안 - 포장이 이루어지는 지역에 대해서는 투수성 포장재료를 사용 - 조경지역의 점진적인 확보를 통해 녹지공간을 최대한 조성	-
	대기질	· 공사시 - 공사장내 살수, 세륜·세차시설 설치 - 가설방진망설치 · 운영시 - 대기질의 쾌적한 상태를 유지하기 위하여 녹지지역을 확보토록 계획	
	소 음	· 환경친화적 녹지대 조성 · 소음환경기준을 만족하기 위하여 건축물 진출에 방음창 설치	
재난 방지 계획	수재해	· 공사시 토사유출 방지를 위한 침사지 설치 · 오수·우수 분류식으로 충분한 용량 산정으로 계획	-
	화 재	· 재해시 전 세대에 소방차량 접근이 가능하도록 내부동선 체계 구축 · 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규 준수	
	교통 재해	· 진출입시 가감속차선설치, 안전시설 활보로 교통사고 예방 · 보차분리를 통한 보행자 안전 도모 · 지하 주차장램프 끝단부에 경고등 설치 · 시거불량지점에 반사경 설치 · 과속방지턱 및 험프식 횡단보도 설치	

나. 환경성 검토결과

검토항목		목표기준	준수여부	현황 및 검토결과	계획에의 반영사항	비고
자연환경	1.생태면적율	30%	○	기존 토양포장상태 100% 생태면적율 30% 이상 계획	자연지반녹지, 인공지반녹지, 등사투수 포장 적용	-
	2.녹지 네트워크	녹지평가지표	○	-	녹지계획을 반영하여 녹지면적, 모망 조정함 녹지면적 III, 녹지모망 III, 내부연결성 I, 외부연결성 II	-
	3.지형변동	절성토비율 20%미만	○	절성도 비율 미미	지형에 순응한 계획 수립	-
		지형변동비율 30%미만	○	지형변동비율 미미	지형에 순응한 계획 수립	-
		지하수위보전	○	지하공간계획으로 지하수 유출 예상	지하공간 최소화, 차수성이 뛰어난 공법으로 지하수위 유지	-
	4.비오톱	3등급	○	비오톱유형평가 3,4,5등급, 개별 비오톱 평가 제외	녹지공간의 최대 확보로 도시생태기능 복원 및 강화 비오톱유형평가 3,4등급, 개별비오톱 평가 제외	-
생활환경	5.일조	연속 2시간 확보	○	일조시간을 확보할 수 있는 인동거리 확보	일조에 영향이 없도록 건축계획 수립	-
	6.바람 및 미기후	바람길 확보	○	서울시 주풍향은 서풍으로 나타남	풍향을 고려한 건축물 배치, 공원 및 녹지계획 수립으로 쾌적한 환경조성	-
	7.에너지	에너지절약 계획 수립	○	향후 에너지사용량 추정	에너지 절약계획 수립	-
		신재생 에너지사용	×	초기투자비용이 과하여 적용하지 않음	-	-
	8.경관	Skyline보전	○	주변스카이라인과 연계	건물배치, 높이설정에 반영	-
		조망권 확보	○	주변 주거지역의 조망권 보호 필요	주변과 개발현황과 유사한 형태	-
		가로녹시율 35%	×	가로녹시율 분석 필요	가로수 식재, 녹도설치 적용	-
		입면치폐도 35m 이하	×	주요간선도로변에 입지	보행결절점 및 공원주변 스카이라인 변화와 조망확보를 위해 충분한 개방공간 및 시각적 통로를 확보	-
	9.휴식 및 여가공간	휴식.여가공간 최대확보	○	주변에 휴식 여가공간 부족	어린이공원을 확보하여 휴식.여가공간 조성	-
	10.보행친화 공간	보행자전용 도로계획수립	×	보행공간의 추가확보필요	건축한계선 및 공공보행통로를 지정하여 보행자공간으로 활용	-
		자전거전용 도로계획수립	×	주변 자전거도로 미비로 자전거도로의 연계성 결여 및 확보에 한계가 있음	-	-
		자전거보관소 15대/100세대	×	자전거 도로 미계획에 따라 자전거 보관소 설치 미고려	-	-
	11.먼지	생활기준치 만족	○	먼지발생	공사시 가설방음판넬 상단 1m 높이의 가설 방진망 설치	-
	12.소음·진동	생활소음규제 및 문화재 진동 기준만족	○	건설소음발생(공사시) 건설진동발생(공사시)	공사시 가설방음판넬 설치 - 높이 5.0m, 총길이 918.5m 작업시간 조절	-

10. 정비사업 시행계획 (변경)

구분	시행방법	시행예정시기	사업시행예정자	정비사업 시행으로 증가예상 세대수	비고
기정	관리처분 방법에 의함	정비계획(변경) 고시일로부터 4년	방배신삼호아파트 주택재건축 정비사업조합	· 현황 : 481세대 · 계획 : 920세대 · 증가예상 세대수 : 439세대	
변경				· 현황 : 481세대 · 계획 : 931세대 · 증가예상 세대수 : 450세대	

11. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획 (변경없음)

구 분	필요한 조치사항	계 획
소음피해	· 학교주변 방음벽 설치	· 공사장 주변 방음벽 설치
	· 공사장비는 시험가동 후 소음 발생시 이동식 방음막 설치	· 설치함
	· 소음 유발공사는 수업종료 후 또는 방학 중 시행	· 수업종료 후 또는 방학 중 시행
	· 여름철 소음방지를 위한 냉방시설 설치 및 운영비 부담	· 필요시 설치 및 운영비 부담
비산먼지 피해	· 살수차 운영 및 세륜기 설치	· 설치함
	· 학교시설물 정기적 청소	· 피해 시 청소
진동피해	· 65~70dB이하 유지	· 유지
	· 기초파일 박기, 건물발파철거 등은 수업종료 후 또는 방학 중 시행	· 수업종료 후 또는 방학 중 시행
	· 공사차량 및 장비는 학교우회 통행	· 우회 통행
인근지역 우범지대화	· 주민이주부터 건물철거까지의 기간 중 우범지대를 방지를 위한 침입통제 펜스설치 및 통제요원 배치하여 출입통제	· 펜스설치 및 통제요원 배치
통학로 안전확보	· 학생 및 교직원 전용 통학로 별도 설치	· 필요시 설치
	· 통학로 주변 공사장비 및 자재방치 금지	· 통학로 주변 자재방치 금지
	· 공사 중 낙하물에 의한 사고방지를 위한 안전벽(막)설치	· 안전막 설치
	· 주통학로의 공사차량 통행금지 및 통제요원 배치	· 공사차량 진입 차단을 위한 안경봉 설치
학교시설물 피해	· 공사과정에서 학교시설물 및 부속시설(담장, 가스관, 상하수도관 등 설치물)이 훼손되어 학교운영에 지장이 없도록 공사 전에 정밀조사하고, 발생한 손해(손실)에 대하여 배상(보상) 조치	· 조사 후 필요시 조치
	· 학교주변에 계측기를 설치하여 학교건물의 변위 발생 여부를 조사하고, 변위감지 시 즉시 공사중지 및 조치	
학교환경 위생 정화구역 금지시설(행위)	· 금지시설 - 인터넷컴퓨터게임시설제공업 / 담배자동판매기 - 증기탕 / 만화가게 / 무도학원,무도장 / 노래연습장 - 비디오감상물감상실업, 비디오물소극장업 - 복합유통게임제공업 · 금지행위 - 대기환경보전법, 악취방지법,소음,진동규제법 - 수질 및 수생태계 보전에 관한법률등 학습과 학교 보건위생에 지장을 주는 행위 및 시설 - 총포화약류 / 제한상영관 / 도축장, 화장장 또는 납골당 - 폐기물수집장소 / 전염병 관련시설 / 가축관련시설 - 호텔, 여관, 여인숙 / 당구장 등.. · 학교보건법 6조1항, 학교보건법시행령 4조2항 참조	· 금지시설(행위)등을 허지 않겠음