부천시 고시 제2026–219호

원종3-1구역 재건축
정비계획 결정 및 정비구역 지정, 지형도면 고시

부천시 오정구 원종동 129-19번지 일원의 원종3-1구역에 대하여 『도시 및 주거환경정비법』 제16조 및 같은 법 제17조 규정에 따라 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 고시하고, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제30조 및 같은법 시행령 제25조, 『토지이용규제기본법』제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 10월 26일
부 천 시 장

1. 정비사업의 명칭 : 원종3-1구역 재건축 정비사업

2. 정비구역 및 면적

가. 정비구역 결정조서

구 분	구역명	위 치	면적(㎡)			비고
			기 정	변 경	변경후	
신설	원종3-1 재건축 정비구역	부천시 오정구 원종동 129-19번지 일원	-	증)25,170.0	25,170.0	원종주공

나. 결정 사유

○ 「2030 부천시 도시·주거환경정비기본계획」상 재건축 정비예정구역으로 지정된 원종3-1구역에 대하여 토지의 합리적인 이용 및 주거환경 개선을 위하여 재건축 정비구역으로 지정하고자 함

5. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출 근거

<table>
<tr><td>추정
비례율</td><td>· 추정비례율 산정방식 : (총 수입 – 총 지출) ÷ 종전자산 총액 x 100%
· 추정비례율 : (4,017.6억 - 2,706.3억) ÷ 1,351.5억 × 100% = 97.03%
- 총 수입 추정 : 401,758,038,000원
- 총 지출 추정 : 270,626,972,000원
- 종전자산총액 추정 : 135,148,500,000원</td></tr>
<tr><td>개별 종전
자산 추정</td><td>· (집합건물) 실거래가(인근, 유사) 사례의 평균 금액 등에 근거하여 자산을 추정
· (집합건물 외) 유사용도/지목의 최근 거래사례에 근거한 공시지가 보정배율 추출하여 자산을 추정</td></tr>
<tr><td>추정
분담금
산출</td><td>○ 추정분담금 산정방식 = 조합원 분양가 추정액 - (종전자산 추정액 x 추정비례율)
<table>
<tr><th>①추정권리가액</th><th colspan="2">②조합원 분양가 추정액</th><th>③추정분담금</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개별 종전자산 추정액
x 추정비례율</td><td>전용 59.9㎡</td><td>567,741,000원</td><td rowspan="4">②조합원 분양가 추정액 -
①추정권리가액
(+: 부담 / - : 환급)</td></tr>
<tr><td>전용 74.9㎡</td><td>687,666,000원</td></tr>
<tr><td>전용 84.9㎡</td><td>737,645,000원</td></tr>
<tr><td>전용 101.9㎡</td><td>849,576,000원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

주 1) 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전/종후자산 감정평가, 부동산 정책변화, 부동산 시장 변화, 분양가격 확정 결과 등에 따라 추정비례율, 추정분담금은 변경될 수 있음

6. 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획

가. 도로 결정(변경) 조서

류별	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원							
기정	중로	1	16	20~23	집산 도로	673	대로 2-5	중로 1-19	일반 도로	94.08.05. (부고 94-26)	-
변경	중로	1	16	20~28 (4~5)	집산 도로	673 (95)	대로 2-5 원종동 166-2	중로 1-19 원종동 119-14	일반 도로	-	대상지 내부 4~5m 확장
기정	소로	2	40	8~11	국지 도로	662	대로 2-5	오정동 156-2	일반 도로	68.1.30	
변경	소로	2	40	8~12 (4)	국지 도로	662 (142)	대로 2-5 원종동 154-4	중로 1-204 오정동 131-3	일반 도로	-	대상지 내부 4m 확장

주) ( )는 사업구간 내 도로 폭원 및 연장임

- 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로 1-16	중로 1-16	· 도로 폭원 변경 - 20~23m → 20~28m(4~5m)	· 재건축 정비사업으로 인한 도로 확폭
소로 2-40	소로 2-40	· 도로 폭원 변경 - 8~11m → 8~12m(4m)	· 재건축 정비사업으로 인한 도로 확폭

주) ( )는 사업구간 내 도로 폭원 및 연장임

7. 공동이용시설 설치계획

종 류		법정기준	산출내용	설치계획
주민공동시설 총량제		세대당 3.125㎡ 이상	584×3.125㎡ = 1,825㎡ 이상	2,724.79㎡
세부시설	경로당	50㎡에 세대당 0.1제곱미터를 더한 면적	50㎡+(584×0.1) =108.4㎡ 이상	275.17㎡
	어린이집	300세대 이상 600세대 미만 세대당 0.1명의 보육 정원 확보 정원(세대수 × 0.1) × 4.29	정원 = (584×0.1) = 58.4 58.4×4.29 = 250.50 ㎡ 이상	696.90㎡
	다함께 돌봄센터	66㎡ 이상	66㎡ 이상	200.00㎡
	작은 도서관	33㎡ 이상	33㎡ 이상	75.17㎡
	주민 운동시설	500세대 이상의 주택을 건설하는 주택단지에는 300㎡에 500세대를 넘는 200세대 마다 150㎡를 더한 면적 이상의 운동장을 설치	300㎡ 이상	550.34㎡
	어린이 놀이터	300세대 이상 1,000세대 미만 200㎡에 세대당 1㎡를 더한 면적	200㎡ + 584㎡ = 784.0㎡ 이상	927.21㎡
관리사무소		50세대 이상의 경우 10㎡ + (세대수-50세대) × 0.05㎡ 이상 확보	10+(584-50)×0.05 = 36.7㎡ 이상	137.17㎡

※ 주택건설기준 등에 관한 규정 및 부천시 공동주택 기본조례 등에서 정하는 기준에 따라 적합하게 적용하였으며, 관련 법령 개정 시 관련 법령에 따름

8. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

가. 건축물의 주용도·용적률·높이에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주용도	건폐율 (%)	용적률(%)	높이	비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				기준/허용/상한		
신설	원종3-1 재건축구역	25,170.0	획지①	24.238.0	원종동 129-19 일원	공동주택 및 부대 복리시설	40% 이하	230/240/250	-	-

주택의 규모 및 규모별 건설비율

· 규모별 건설비율

규 모(전용면적)	세대수	비율(%)	비 고
합 계	584	100.0	-
59.9㎡	234	40.0	-
74.9㎡	249	43.0	-
84.9㎡	58	10.0	-
101.9㎡	43	7.0	-

나. 개발가능용적률 산정

구분		내용	세부계획기준
사업구역면적		25,170.0㎡	-
획지		24,238.0㎡	· 사업구역 면적 – 정비기반시설 면적
정비기반시설	합계	932.0㎡	-
	도로	932.0㎡	· 출퇴근 시간대 교통정체 해소하여 원활한 교통처리 및 교통분산을 위해 대상지 남북도로 가감속 차로 확폭
순부담률		3.69%	· (정비기반시설 면적 - 계획기반시설 내 기존 정비기반시설 면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설 면적) ÷ (사업시행면적 - 계획기반시설 내 정비기반시설 면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설 면적) = (932.0㎡ – 3.0㎡ - 0) ÷ (25,170.0㎡ – 3.0㎡ – 0) × 100 = 3.69%
기준용적률		230%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」 밀도계획 준용-
허용용적률		240%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」 밀도계획 준용-
완화용적률		10.0% (13.22%)	· 기반시설 제공 및 건축물 기부채납에따른 용적률 인센티브 - {1.5 × (공공시설 등 제공하는 면적 ×공공시설 등 제공 부지의 용적률) ÷ 공공시설 등의 부지 제공후대지면적 = 1.5 × 929.0㎡ × 230% ÷ 24,238.0㎡ = 13.22% ⇒ 최대 10% 적용
상한용적률		250%	· 허용용적률 + 완화용적률