◈ 서울특별시고시 제2026-599호

면목역세권(면목동 542-7번지 일대) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정 및 지형도면 고시

서울특별시 중랑구 면목동 542-7번지 일대 면목역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업의 정비구역 지정 및 정비계획 결정에 대하여 「도시 및 주거환경정비법(이하 '도시정비법')」 제16조 규정에 따라 2026년 제6차 도시계획위원회('2026.4.15.) 심의(수정가결)를 거쳐 서울특별시 중랑구 공고 제2026-1082호('2026.07.23.)로 주민(재)공람을 통해 정비구역 지정 및 정비계획 결정하고, 「도시정비법」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 결정 고시하며, 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 10월 29일
서 울 특 별 시 장

Ⅰ. 정비구역 지정 및 정비계획 결정

1. 정비사업의 명칭 : 면목역세권(면목동 542-7번지 일대) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업

2. 정비구역 지정 조서

구 분	정비사업 명칭	위 치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신설	면목역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업	중랑구 면목동 542-7번지 일대	-	증) 80,278.7	80,278.7	-

※ 본 정비구역은 「도시 및 주거환경정비법」 제17조제1항 및 제84조제1항에 따라 정비사업 준공인가 고시가 있은 날(관리처분계획을 수립하는 경우 이전고시가 있은 때를 말함)의 다음날에 해당 지역은 지구단위계획으로 관리함

3. 토지이용계획

구 분	명 칭	면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계		-	증) 80,278.7	80,278.7	100.0	-
정비기반시설 등	소 계	-	증) 22,870.9	22,870.9	28.5	-
	도 로	-	증) 16,070.9	16,070.9	20.0	-
	공 원	-	증) 6,600.0	6,600.0	8.2	-
	사회복지시설	-	증) 200.0	200.0	0.3	경로당
획 지	소 계	-	증) 57,407.8	57,407.8	71.5	-
	획지1	-	증) 24,762.9	24,762.9	30.9	공동주택 및 부대복리시설
	획지2	-	증) 10,388.5	10,388.5	12.9	
	획지3	-	증) 22,166.4	22,166.4	27.6	
	획지4	-	증) 90.0	90.0	0.1	근린생활시설

4. 용도지역 · 지구 결정(변경) 조서

가. 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(㎡)			비 율 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		80,278.7	-	80,278.7	100.0	-
주거지역	제2종(7층)일반주거지역	71,574.9	감)48,704.0	22,870.9	28.5	-
	제3종일반주거지역	8,703.8	감)8,613.8	90.0	0.1	-
	준주거지역	-	증)57,317.8	57,317.8	71.4	-

■ 용도지역 변경 사유서

도면표시 번호	위 치	용도지역		면 적 (㎡)	변경사유
		기 정	변 경		
-	면목동 1507-2 일대	제3종일반 주거지역	제2종일반 주거지역 (7층이하)	3,056.2	•재개발사업에 따른 토지이용 효율성 및 하나의 기반시설 내 동일 용도지역 적용을 위하여 용도지역 변경
	면목동 542-7 일대	제2종일반 주거지역 (7층이하)	준주거지역	51,760.2	•재개발사업에 따른 토지이용 효율성 및 하나의 획지 내 동일 용도지역 적용을 위하여 용도지역 변경
	면목동 118-48 일대	제3종일반 주거지역	준주거지역	5,557.6	•재개발사업에 따른 토지이용 효율성 및 하나의 획지 내 동일 용도지역 적용을 위하여 용도지역 변경

나. 용도지구 결정조서 : 변경없음

■ 조망가로특화경관지구 결정조서

구분	지구세분	도면 표시	위 치	면적 (㎡)	연장 (㎞)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
기정	조망가로특화경관지구	⑤	중랑천~겸재삼거리	43,926	1.6	양측15	서고 제2019-129호 (2019.04.18)	겸재로

5. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거

가. 추산액 및 산출 근거

추정 비례율

○ 추정비례율 산정방식 : (총수입-총지출) / 종전자산 총액 × 100%

○ 추정비례율 : 112.23%

= (1,879,339,526,000원 - 1,266,274,817,000원) / 546,242,684,000원 × 100%

- 총수입 추정 : 1,879,339,526,000원
- 총지출 추정 : 1,266,274,817,000원
- 종전자산총액 추정 : 546,242,684,000원

구 분		금액(천원)	비 율(%)
분양주택	조합원분양	1,129,753,270	60.1
	일반분양	566,103,206	30.1
임대주택 등	재개발 임대주택	55,394,484	2.9
	장기전세주택	85,294,662	4.5
근린생활시설	조합원 분양	19,797,703	1.1
	일반 분양	23,279,508	1.2
획지4(근린생활시설) 분양수입		800,000	0.0
매출부가세		-1,083,306	-0.1
소 계		1,879,339,526	100.0

개별 종전 자산 추정액

○ 종전자산 총 추정액

구 분	금액(천원)	비 고
토지 추정액	340,931,989,000	국공유지 제외
건물 추정액	25,385,626,078	
공동주택 추정액	240,618,700,000	-
국공유지 추정액	128,520,696,720	-
합 계	735,457,011,798	-

• 공동주택(연립·다세대주택) 종전자산 산출

※ 공동주택별 외부요인, 내부요인, 호별요인 및 기타 가치형성에 영향을 미치는 제요인을 종합적으로 고려하여 각 호별 가격을 추정하는 약식 감정을 적용하였음.

• 토지 종전자산 산출

※ 각 토지와 유사한 비교표준지를 선정하여, 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건 등 가치형성요인을 비교하여 토지가격을 추정하는 약식 감정을 적용하였음.

• 일반건물 종전자산 산출

※ 일반건물 추정 평가액 : 개략단가 × 연면적

- 개략단가 : 구조, 용도에 따라 재조달원가 750천원/㎡~1,500천원/㎡, 최저잔가율 25% 기준

추정 분담금 산출

○ 추정분담금 산정방식 = 권리자 분양가 추정액 - (종전자산 추정액 × 추정비례율)

권리자(조합원) 분양가 추정액(a, 천원)			추정 권리가액(b)	추정분담(a-b)
공동주택	전용 39㎡	601,351	개별 종전자산 추정액 × 추정비례율(112.23%)	권리자분양가 추정액 추정 권리가액 (+ : 부담 / - : 환급)
	전용 59㎡	957,684		
	전용 84㎡	1,291,850		
	전용 114㎡	1,639,078		
근린생활 시설	1층	13,947,461		
	2층	5,850,241		

	• 종후자산가액 추정 – 공동주택 : 분양가상한제 적용대상 지역이므로 관련 법령에 따라 택지비, 건축비 및 가산비 등을 추정하여 일반분양가를 산정하였으며, 조합원 분양가는 일반분양가의 85%로 결정하였음. – 근린생활시설 : 근린생활시설 실거래가, 공동주택의 시세 대비 일반분양가 비율 등을 고려

※향후 추정분담금 타당성 검증 및 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전자산 감정평가 및 분양가격 확정 결과 등에 따라 변경될 수 있음

나. 공사비 및 분양가에 따른 비례율 변동표

비례율 변동표(%)		3.3㎡당 공사비(천원/3.3㎡)				
		7,790	8,000	8,200	8,410	8,610
일반분양가 (천원/3.3㎡)	44,940	141.02%	135.23%	129.43%	123.64%	117.84%
	43,870	132.42%	126.62%	120.83%	115.03%	109.24%
	42,800	123.82%	118.02%	112.23%	106.43%	100.64%
	41,200	115.22%	109.42%	103.63%	97.83%	92.04%
	38,700	106.62%	100.82%	95.03%	89.23%	83.43%

6. 도시계획시설 결정(변경)조서

1) 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	–	10	국지 도로	350	면목동 118-48	면목동 558-13	일반 도로		1968.12.17	–
변경	중로	3	59	12	국지 도로	350	면목동 118-48	면목동 558-13	일반 도로		–	–
기정	소로	3	–	6	국지 도로	402	면목동 552-13	면목동 117-17	일반 도로		1968.12.17	–
변경	소로	3	60	6	국지 도로	36	면목동 117-14	면목동 117-17	일반 도로		–	연장축소
변경	중로	3	61	10~13	국지 도로	366	면목동 555-13	면목동 117-14	일반 도로		–	도로확폭
기정	소로	3	–	6	국지 도로	149	면목동 546-37	면목동 546-13	일반 도로		1968.12.17	–
변경	중로	3	62	13~18	국지 도로	149	면목동 546-37	면목동 546-13	일반 도로		–	–
기정	소로	3	–	8	국지 도로	255	면목동 502-25	면목동 505	일반 도로		1968.12.17	–

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	소로	1	7	11	국지도로	255	면목동 502-25	면목동 505	일반도로		-	-
기정	소로	3	-	6	국지도로	112	면목동 115-11	면목동 538	일반도로		1968.12.17	-
변경	소로	1	8	10~13	국지도로	112	면목동 115-11	면목동 538	일반도로		-	-
기정	소로	3	-	6	국지도로	110	면목동 547-11	면목동 547-40	일반도로		1968.12.17	-
변경	소로	1	9	10	국지도로	155	면목동 548-30	면목동 547-40	일반도로		-	-
신설	소로	1	10	10	국지도로	57	면목동 115-11	면목동 118-15	일반도로		-	-
폐지	소로	3	-	3	국지도로	61	면목동 118-16	면목동 118-16	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	3	국지도로	56	면목동 118-23	면목동 118-23	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	124	면목동 540-4	면목동 540-10	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	3	국지도로	51	면목동 540-27	면목동 540-30	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	3	국지도로	10	면목동 540-6	면목동 540-6	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	134	면목동 542-3	면목동 542-48	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	144	면목동 547-2	면목동 548-35	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	110	면목동 550-2	면목동 550-1	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	110	면목동 555-3	면목동 555-1	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	2	국지도로	2	면목동 555-34	면목동 555-30	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	3	국지도로	41	면목동 549-29	면목동 549-29	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	4	국지도로	68	면목동 548-39	면목동 548-30	일반도로		1968.12.17	-
폐지	소로	3	-	6	국지도로	48	면목동 558-3	면목동 558-1	일반도로		1968.12.17	-

7. 공동이용시설 설치계획

시설의 종류		위 치	면 적(㎡)			비 고
			법 정		계획면적(㎡)	
			기 준	면 적(㎡)		
주민공동시설	합 계	-	1,000세대 이상 (500㎡+2,195세대×2.5㎡×1.25)	5,987.5	7,650.0	「서울특별시 주택 조례」 기준
	경로당	획지	2,000세대 이상 725㎡+(2,195세대-2,000세대)×0.2㎡	764.0	910.0	
	어린이집	획지	2,000세대 이상 725㎡+(2,195세대-2,000세대)×0.2㎡	764.0	910.0	
	어린이놀이터	획지	500㎡+2,195세대×0.7㎡	2,036.5	2,880.0	
	작은도서관	획지	298㎡+(2,195세대-2,000세대)×0.1㎡	317.5	460.0	「주택건설기준 등에 관한 규정」 기준
	다함께돌봄센터	획지	66㎡ 이상	66.0	240.0	
	주민운동시설	획지	-	-	1,300.0	
	휴게공간	획지	-	-	950.0	
부대시설	경비실	획지	-	-	112.5	
	관리사무소	획지	10㎡+(2,195세대-50세대)×0.05	117.25	160.0	

※ 「서울특별시 주택조례」 제8조의4 및 별표1, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제28조 및 제55조의2

※ 공동이용시설 설치계획은 관련규정 범위 내에서 건축심의 및 사업시행계획인가 시 변경될 수 있음

8. 기존 건축물의 정비 · 개량에 관한 계획

구분	구역구분		획지구분		위치	정비개량계획(동)					비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)		계	존치	개수	철거후 신축	철거 이주	
신설	면목역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발	80,278.7	획지1	24,762.9	중랑구 면목동 542-7번지 일대	407	-	-	407	-	-
			획지2	10,388.5							
			획지3	22,166.4							
			획지4	90.0							

9. 건축물에 관한 계획

가. 획지 및 주택규모 등에 관한 계획

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">구역구분</th><th colspan="2">가구 또는 획지구분</th><th rowspan="2">위치</th><th rowspan="2">주된 용도</th><th rowspan="2">건폐율
(%)</th><th colspan="2">용적률
(%)</th><th rowspan="2">높이(m)
(최고층수)</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>명칭</th><th>면적(㎡)</th><th>명칭</th><th>면적(㎡)</th><th>정비
계획</th><th>법적
상한</th></tr>
<tr><td rowspan="4">신설</td><td rowspan="4">면목역세권
도시정비형
재개발구역</td><td rowspan="4">80,278.7</td><td>획지1</td><td>24,762.9</td><td>면목동 540-6번지
일대</td><td rowspan="3">공동주택 및
부대복리시설</td><td rowspan="3">60%
이하</td><td rowspan="3">215.99%
이하</td><td rowspan="3">398.74%
이하</td><td rowspan="3">120m이하
40층이하</td><td rowspan="3">-</td></tr>
<tr><td>획지2</td><td>10,388.5</td><td>면목동 543-16번지
일대</td></tr>
<tr><td>획지3</td><td>22,166.4</td><td>면목동
549-6번지 일대</td></tr>
<tr><td>획지4</td><td>90.0</td><td>면목동
118-3번지 일대</td><td>근린생활시설</td><td>50%
이하</td><td colspan="2">250%
이하</td><td>7층이하</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주택의 규모 및
규모별 건설비율</td><td colspan="12">• 총 세대수 : 2,195세대
• 건립규모 및 비율(전용면적 기준)
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>계</th><th>분양</th><th>장기전세주택</th><th>임대주택</th><th>비율(%)</th></tr>
<tr><td colspan="2">계</td><td>2,195</td><td>1,468</td><td>566</td><td>161</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">60㎡
이하</td><td>40㎡ 이하</td><td>195</td><td>99</td><td>-</td><td>96</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>40~60㎡ 이하</td><td>1,316</td><td>794</td><td>457</td><td>65</td><td>60.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">60~85㎡ 이하</td><td>540</td><td>431</td><td>109</td><td>-</td><td>24.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">85㎡ 초과</td><td>144</td><td>144</td><td>-</td><td>-</td><td>6.5</td></tr>
</table>
- 85㎡이하 규모의 주택 80% 이상 : 2,051세대 (93.4%)
- 임대주택 15% 이상 : 의무 임대 161세대 [전체 세대수(1,063세대, 법적상한 제외)의 15.1%]
- 임대주택 세대수의 30% 이상 또는 전체 세대수의 5% 이상 40㎡ 이하 임대주택 건설
: 96세대 (임대주택 세대수의 59.6%)</td></tr>
<tr><td>심의완화 사항</td><td colspan="12">• 「역세권 장기전세주택 건립 운영기준」에 의거 2차 역세권 사업대상지 포함 및 용도지역 변경
- 사업대상지(80,278.7㎡) : 1차 역세권(70,969.2㎡, 88.4%), 2차 역세권(9,309.5㎡, 11.6%)
- 용도지역 변경(57,317.8㎡) : 제2종일반주거지역(7층이하) → 준주거지역</td></tr>
<tr><td>건축물의 건축선 등에
관한 계획</td><td colspan="12">• 건축한계선
- 획지1,2,3(공동주택 및 부대복리시설)
· 겸재로변, 소로1-8, 소로1-10, 중로3-59 :도로경계로부터 3m
· 소로1-9, 중로3-61, 중로3-62 : 도로경계로부터 5m
- 획지4(근린생활시설) : 도로경계로부터 1m
- 사회복지시설 : 도로경계로부터 3m</td></tr>
<tr><td>기타사항에 관한 계획</td><td colspan="12">보도형 전면공지 : 건축한계선 3m, 건축한계선 5m</td></tr>
</table>

나. 용적률 계획

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="7">산정내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">토지
이용
계획</td><td>구역면적</td><td>획지
(공동주택)</td><td>신설
정비기반
시설</td><td>그 외 기반시설
(사회복지시설)</td><td>공공시설
(건축물)설치
환산면적</td><td>새로이 설치하는
정비기반시설 내
기존 국·공유지</td><td>택지 내 용도폐지되는
기존 기반시설
국공유지</td></tr>
<tr><td>80,278.7㎡</td><td>57,317.8㎡</td><td>22,670.9㎡</td><td>200㎡</td><td>146.4㎡</td><td>9,881.8㎡</td><td>7,530.6㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="3">공공
시설
부지 제공
면적
(순부담)</td><td colspan="7">•순부담
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="2">용도지역별 면적(㎡)</th><th rowspan="2">합 계</th></tr>
<tr><th>제2종7층</th><th>제3종</th></tr>
<tr><td rowspan="5">정비기반시설</td><td>① 도로</td><td>13,006.6</td><td>3,064.3</td><td>16,070.9</td></tr>
<tr><td>② 공원</td><td>6,600.0</td><td>-</td><td>6,600.0</td></tr>
<tr><td>③ 건축물(환산면적)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>④ 무상양도 국·공유지</td><td>14,776.9</td><td>2,635.5</td><td>17,412.4</td></tr>
<tr><td>합계(①+②+③-④)</td><td>4,829.7</td><td>428.8</td><td>5,258.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기반시설</td><td>⑤ 토지(지분)</td><td>200.0</td><td>-</td><td>200.0</td></tr>
<tr><td>⑥ 건축물(환산면적)</td><td>146.4</td><td>-</td><td>146.4</td></tr>
<tr><td>합계(⑤+⑥)</td><td>346.4</td><td>-</td><td>346.4</td></tr>
</table>
•토지기부채납 = 5,258.5㎡ + 200.0㎡ =5,458.5㎡ (획지1: 2,358.2㎡, 획지2: 989.3㎡, 획지3: 2,111.0㎡)
•건축물 기부채납 = 146.4㎡ (획지1: 63.3㎡, 획지2: 26.5㎡, 획지3: 56.6㎡)</td></tr>
<tr><td>건축물
기부채납</td><td colspan="6">•건축물 기부채납 면적 산정
= ① 공공시설등 설치비용(원) / ② 용적률을 완화받고자 하는 부지가액(원/㎡)
: ① = 건축연면적 × 설치비용주2)
= 300㎡ × (3,742,000 ÷ 1.1) = 1,020,545,454원
: ② = 공시지가주3) × 2
= 3,483,624 × 2 = 6,967,248원
⇒ 1,020,545,454원 / 6,967,248원/㎡ = 146.4㎡(건축물 환산부지)
주2) 2024 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 (서울시)
= 3,894,000원/㎡ (연면적 1,000~3,000㎡미만) ÷ 1.1(부가가치세 제외)
주3) 건축허가시점 직전 고시된 개별공시지가 (2024년 기준)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기준
용적률</td><td>전체</td><td colspan="6">• {(190% × 51,760.2㎡) + (210% × 5,557.6㎡)} / 57,317.8㎡ = 191.93%</td></tr>
<tr><td>획지1</td><td colspan="6">• {(190% × 19,205.3㎡) + (210% × 5,557.6㎡)} / 24,762.9㎡ = 194.48%</td></tr>
<tr><td>획지2, 3</td><td colspan="6">• 제2종(7층)일반주거지역 190%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">상한
용적률</td><td colspan="3">•전체 통합
= 기준용적률×(1+(1.3×α토지×가중치+0.7×α건축물)
= 191.93%×(1+(1.3×0.09523×0.99812+0.7×0.00255)
= 215.99%</td><td colspan="4">• 가중치 = 공공시설부지 용적률 ÷ 사업부지 용적률
= 191.57 ÷ 191.93 = 0.99812
• α토지 = 5,458.5 ÷ 57,317.8 = 0.09523
• α건축물 = 146.4 ÷ 57,317.8 = 0.00255</td></tr>
<tr><td colspan="3">•획지1
= 기준용적률×(1+(1.3×α토지×가중치+0.7×α건축물)
= 194.48%×(1+(1.3×0.09523×0.99812+0.7×0.00255)
= 218.85%</td><td colspan="4">• 가중치 = 공공시설부지 용적률 ÷ 사업부지 용적률
= 191.57 ÷ 191.93 = 0.99812
• α토지 = 2,358.2 ÷ 24,762.9 = 0.09523
• α건축물 = 63.3 ÷ 24,762.9 = 0.00255</td></tr>
<tr><td colspan="3">•획지2
= 기준용적률×(1+(1.3×α토지×가중치+0.7×α건축물)
= 190%×(1+(1.3×0.09523×0.99812+0.7×0.00255)</td><td colspan="4">• 가중치 = 공공시설부지 용적률 ÷ 사업부지 용적률
= 191.57 ÷ 191.93 = 0.99812
• α토지 = 989.3 ÷ 10,388.5 = 0.09523</td></tr>
</table>

구분	산정내용	
	= 213.81%	• α건축물 = 26.5 ÷ 10,388.5 = 0.00255
	•획지3 = 기준용적률×(1+(1.3×α토지×가중치+0.7×α건축물) = 190%×(1+(1.3×0.09523×0.99812+0.7×0.00255) = 213.81%	• 가중치 = 공공시설부지 용적률 ÷ 사업부지 용적률 = 191.57 ÷ 191.93 = 0.99812 • α토지 = 2,111.0 ÷ 22,166.4 = 0.09523 • α건축물 = 56.6 ÷ 22,166.4 = 0.00255
법적상한 용적률	• 법적상한용적률 : 500% 이하 〉 398.74% 적용(건축계획 용적률)	

다. 임대주택 건설에 관한 계획

(1) 재개발의무 임대주택 계획

계획 기준	· 임대주택 건설 : 주택 전체 세대수(법적상한 증가분 제외)의 15% 또는 연면적의 10% · 전체 임대주택 세대수(법적상한 증가분 제외)의 30% 이상 또는 주택 전체 세대수의 5% 이상 : 전용면적 40㎡ 이하					
산출근거	· 전체 세대수 : 1,063세대 [2,195세대 - 1,132세대(법적상한 증가분 제외)] · 재개발 임대주택 건설계획 - 세대수의 15% 이상 : 1,063세대 × 15% = 159.4세대 이상 → 161세대 계획 · 전용면적 40㎡ 이하 임대주택 세대수 : 전체 임대주택(법적상한 증가분 제외)의 30% 이상 또는 주택 전체 세대수의 5% 이상 - 161세대 × 30% = 48.3세대 → 재개발임대주택 전용면적 40㎡이하 96세대(59.6%) 계획					
재개발의무 임대주택 건설계획	구 분	주택규모(㎡)		세대수	전체 비율(%)	임대주택 비율(%)
		전용면적(㎡)	공급면적(㎡)			
	합 계			161세대	15.1	100.0
	40㎡이하	39.95	57.29	96세대	9.0	6.0
	50㎡~60㎡이하	59.95	86.98	65세대	6.1	4.0

(2) 공공주택(장기전세) 계획

계획 기준		· 역세권 장기전세주택 건립 운영기준 3-1-1 완화된 용적률의 1/2 이상을 장기전세주택으로 공급하여야 한다.
상한(정비계획) 용적률		· 215.99%
법적상한용적률		· 398.74%
공공주택 (장기전세) 공급기준	용적률 증가분	· 182.75% = 법적상한용적률 - 상한(정비계획)용적률 = 398.74% - 215.99%
	완화용적률 1/2	· 91.375%

<table>
<tr><td colspan="2">의무
연면적</td><td colspan="6">· 57,317.8㎡(대지면적) × 91.375%(완화된 용적률) = 52,374.13㎡(기준)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">공공주택
(장기전세)
확보계획</td><td rowspan="2">구 분</td><td colspan="2">주택규모(㎡)</td><td rowspan="2">세대수</td><td rowspan="2">연면적(㎡)</td><td rowspan="2">비 고</td></tr>
<tr><td>전용면적(㎡)</td><td>공급면적(㎡)</td></tr>
<tr><td colspan="3">합 계</td><td>566</td><td>53,050.04</td><td>>52,374.13㎡</td></tr>
<tr><td>50㎡~60㎡이하</td><td>59.95</td><td>86.98</td><td>457</td><td>39,749.86</td><td rowspan="2">기준이상</td></tr>
<tr><td>60㎡~85㎡이하</td><td>84.97</td><td>122.02</td><td>109</td><td>13,300.18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">장기전세
주택 대지지분</td><td>기준</td><td colspan="6">· {(법적상한용적률-상한용적률)/2}/법적상한용적률 = {(398.74%-215.99%)/2}/398.74%
= 22.91%
· 용도지역 상향 획지면적 57,317.8㎡ × 22.91% = 13,131.50㎡이상</td></tr>
<tr><td>계획</td><td colspan="6">· 13,493.38㎡(계획) 〉 13,131.50㎡(기준)</td></tr>
</table>

10. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구 분	계획내용	비 고
환경보전	• 환경성 검토를 통해 정비구역 내 정비사업에 의한 환경영향에 따라 영향 저감방안 강구 • 대부분이 주거지역으로 사업시행으로 인한 녹지변동은 없으며, 공원변 조경식재등의 오픈스페이스 연계로 주변과 조화로운 녹지공간 조성계획 • 자연지반녹지율, 생태면적률 적용목표 및 신재생에너지, 친환경건축물 인증, 물순환시스템 도입 등 에너지절감계획을 수립	-
재난방지	• 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규를 준수하여 화재에 대한 종합적 방재계획 수립 • 재해 시 소방도로의 기능 수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계를 구축 • 인화성 건축내장재 사용을 규제하고 사업완료 후 지속적 관리 • 사업시행인가 시 빗물저류시설, 침투시설 등 우수 유출저감대책을 수립하고 추후 세부관거계획 및 배수설비 설치에 대한 별도 협의 • 진입로 등에서 발생할 수 있는 교통문제에 대한 처리방안 계획	-

11. 정비사업 시행계획

시행방법	시행예정시기	사업시행예정자	정비사업 시행으로 증가예상 세대수	비 고
도시정비형 재개발사업	정비구역 지정고시가 있은 날부터 4년 이내	면목역세권 도시정비형 재개발사업 조합	현황 : 1,768세대 계획 : 2,195세대 증) 427세대	-

12. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

정비구역 주변현황	교육환경 보호에 관한 계획	비 고
면동초 (대상지 남측 연접하여 입지)	•「도시 및 주거환경정비법」 제52조제1항에 의거 정비구역으로부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우에 해당하여 사업시행인가시 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의 예정 •공사 시 발생하는 교육환경 저해요소에 대해서는 인근 교육시설에 대한 지장이 최대한 없도록 계획	-

13. 안전 및 범죄예방에 관한 계획

구 분	안전 및 범죄예방에 관한 계획 내용	비 고
안전 및 범죄예방에 관한 사항	•대상지 및 주변 지역에 방범이 취약할 것으로 우려되는 장소에 방범 등 CCTV 설치 •CCTV 및 방범 등의 설치 위치는 주민 요청 및 현장조사를 반영하여 선정	-

14. 가구 및 획지에 관한 계획

구 분	가 구	면 적 (㎡)	획 지			비 고
			구분	위 치	면 적(㎡)	
신설	면목역세권 도시정비형 재개발구역	24,762.9	획지1	면목동 540-6번지 일대	24,762.9	공동주택 및 부대복리시설
		10,388.5	획지2	면목동 543-16번지 일대	10,388.5	
		22,166.4	획지3	면목동 549-6번지 일대	22,166.4	
		90.0	획지4	면목동 546-25번지 일대	90.0	근린생활시설